



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014

CUP: D84H14001450002

U.T.O. N° 3 BRADANO - BACINO GRAVINA

Torrente Pentecchia a monte della ex s.s. n° 96 (dal ponte "Nardone"
verso monte) e canali Magliuolo e Capasa a valle delle rispettive
traverse di ritenuta. Agro di Gravina (BA)

ELENCO PREZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

REDATTA DA
Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. N°

4

ART 01. Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti di qualsiasi natura e consistenza, presenti sul fondo e sulle sponde dei torrenti, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il fango e la melma e simili; compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato e in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento, superficiali o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli e l'eventuale "asciugamento", compreso altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Eseguito a qualsiasi profondità dal piano di scavo.

Al metro cubo

€. 4,62 (quattro/62)

ART 02. Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima e le prove di laboratorio.

Al metro cubo

€. 3,80 (tre/80)

ART. 03. Pietrame calcareo di pezzatura compresa tra i 50 e 300 kg al pezzo, fornito e posto in opera nelle proporzioni che saranno indicati dalla D.L., per la formazione di scogliere spondali, con pietrame minuto di peso inferiore ai kg 50 in quantità non superiore al 5% del volume complessivo,: dato in opera a qualunque distanza dalle sponde in acqua e fuori acqua e con qualunque mezzo di terra, compresa la regolare sistemazione a scarpa o a superficie comunque inclinata secondo le sagome prescritte dalla D.L. e incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte; misurato in cumuli fuori opera previa stipatura.

Al metro cubo

€. 30,50 (trenta/50)

ART. 04. Sovrapprezzo allo scavo per la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato, su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compreso anche il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali al fine di consentirne il reimpiego delle terre; sono altresì compresi l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa

Al metro cubo

€. 1,25 (uno/25)

ART. 05. Esecuzione di saggi, laddove necessario, per il rinvenimento del fondo rivestito del canale al fine di rilevare la relativa quota altimetrica. Compreso l'esecuzione di rilievi, calcoli, disegni, montaggio delle sezioni trasversali, profili altimetrici dei canali di bonifica, con identificazione dei punti più significativi di cambio di sezione, ponti di strade, ecc.. Compreso ogni altro onere derivante da disposizioni impartite dalla D.L.

Al chilometro

€. 850,00 (ottocentocinquanta/00)

ART. 06. Trasporto a rilevato o colmatura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.

Al metro cubo

€. 2,78 (due/78)