



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE
SAGOME ORIGINARIE DEI TORRENTI VUCCOLO, SAGLIOCCIA E VITUSIELLO,
CONSISTENTI NELLE OPERE DI RISEZIONAMENTO DEGLI ALVEI AL FINE DI
RESTITUIRE LA CAPACITA' DI DEFLUSSO PROGETTUALE. AGRO DI ALTAMURA
(BA) . U.T.O. N° 3 BRADANO, BACINO DEL VUCCOLO

CUP: D74H16000020002

ANALISI DEI PREZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

IL PROGETTISTA
Geom. Pasquale CORDASCO

COLLABORATORE
Geom. Leonardo DE ROSA

ALL. N°

4.1

Perizia esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle sagome originarie dei torrenti Vuccolo, Sagliocchia e Vitusiello, consistenti nelle opere di risezionamento degli alvei al fine di restituire la capacità di deflusso progettuale. Agro di Altamura (BA). U.T.O. N° 3 Bradano, bacino del Vuccolo". CUP: D74H16000020002

ANALISI PREZZI

ART. 043

Sovrapprezzo allo scavo per la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali (bassa macchia palustre) al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi, altresì, l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto.

OGGETTO DELL'ANALISI

U.M.

QUANTITA'

PREZZO ELEMENTARE

IMPORTO

Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'impresa.

1) Oneri per procurare le aree di deposito definitivo delle terre scavate 0,50

Noli a caldo desunti dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)

1) Escavatore da 55 CV (h 8,00 x4 gg) : 77000 mc €/mc 0,0005 79,960 0,04

2) Pala meccanica (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc €/mc 0,0040 66,460 0,27

3) Rullo vibrante (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc €/mc 0,0040 52,460 0,21

IN UNO €/mc 1,01

4) Spese generali 15% 0,15

SOMMANO €/mc 1,16

5) Utile d'impresa 10% 0,12

TOTALE €/mc 1,28

PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc 1,25

