



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

CUP: D24H16000620002

PROGETTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELLA RETE SCOLANTE IN DX OFANTO MEDIANTE IL REISCAVO DELLE TRATTE TERMINALI DEI CANALI MARANA PANTANELLA, CANALI 1 E 2 E CANALE 114-11. AGRO DI CANOSA DI PUGLIA (BAT) .

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

ALL. N°

5

IL PROGETTISTA:
(Geom Pasquale CORDASCO)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Dott. ing. Giovanni MARINELLI)

ART. 01. Decespugliamento di scarpate e fondi (alvei) fluviali, invasi da arbusti di altezza inferiore a 1,5 m, rovi, erbe infestanti e canne, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore e/o di testata trinciante, incluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento ed ogni altro costo per dare sgombero e pulito l'alveo.

Al metro quadrato di area lavorata

€. 0,60 (zero/60)

ART. 02. Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio e la triturazione della vegetazione arbustiva e legnosa, presente all'interno dell'alveo da eseguirsi con adeguato mezzo meccanico dotato di testata trinciante, barra falciante e benna raschia fossi. Nel prezzo è compreso la diciocatura e la distruzione mediante triturazione, la colmata delle buche create a seguito dello sradicamento, la rimozione delle alberature cadute e pericolosamente inclinate, l'allontanamento di tutti i materiali scaricati abusivamente in alveo (plastica, materiali ferrosi, pneumatici, ecc.) da trasportare a discarica ovvero nei punti di raccolta attrezzati. Inoltre, nel prezzo è incluso il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale triturato ed ogni altro onere per dare sgombero e pulito l'alveo.

Al metro quadrato di area lavorata

€. 1,55 (uno/55)

ART 03. Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti di qualsiasi natura e consistenza, presenti sul fondo e sulle sponde dei torrenti, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il fango e la melma e simili; compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato e in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento, superficiali o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli e l'eventuale "asciugamento", compreso altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Eseguito a qualsiasi profondità dal piano di scavo.

Al metro cubo

€. 4,65 (quattro/65)

ART. 04. Sovrapprezzo allo scavo per la sistemazione definitiva, a rilevato o colmata, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compreso l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono

esclusi gli oneri per il trasporto. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa

Al metro cubo

€. 1,25 (uno/25)

ART. 05. Esecuzione di saggi, laddove necessario, per il rinvenimento del fondo rivestito del canale al fine di rilevare la relativa quota altimetrica. Compreso l'esecuzione di rilievi, calcoli, disegni, montaggio delle sezioni trasversali, profili altimetrici dei canali di bonifica, con identificazione dei punti più significativi di cambio di sezione, ponti di strade, ecc.. Compreso ogni altro onere derivante da disposizioni impartite dalla D.L.

Al chilometro

€. 850,00 (ottocentocinquanta/00)

ART. 06. Trasporto a rilevato o colmatura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.

Al metro cubo

€. 2,80 (due/80)