



CONSORZIO DI BONIFICA  
TERRE D'APULIA



REGIONE PUGLIA

**CUP: D44H16000480002**

**Lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente  
Locone e per il recupero delle opere di scarico dei bacini sottesi dalle  
strade arginali dello stesso torrente.**

**Agro di Minervino Murge (BAT)**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

ELENCO PREZZI

VISTO: IL R.U.P.  
(Dott. Ing. Giovanni Marinelli)

IL PROGETTISTA:  
(Geom Pasquale CORDASCO)

ALL. N°

**5**

Collaboratore: P.I. Giuseppe Vurro

**ART. 01.** Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio e la triturazione della vegetazione, presente all'interno dell'alveo da eseguirsi con adeguato mezzo meccanico dotato di testata trinciante, barra falciante e benna raschia fossi ( in alternativa per gli alberi di circonferenza del tronco superiore a 60 cm sarà possibile il taglio e i tronchi, tagliati della lunghezza max di un metro, saranno lasciati sui bordi dell'alveo a marcire). Nel prezzo è compreso la diciocatura e la distruzione mediante triturazione, la colmata delle buche create a seguito dello sradicamento, la rimozione delle alberature cadute e pericolosamente inclinate, l'allontanamento di tutti i materiali scaricati abusivamente in alveo (plastica, materiali ferrosi, pneumatici, ecc.) da trasportare a discarica ovvero nei punti di raccolta attrezzati. Nel prezzo è compreso il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale triturato ed ogni altro onere per dare sgombero e pulito l'alveo.

Al metro quadrato di area lavorata

€. 0,80 (zero/80)

**ART 02.** Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti di qualsiasi natura e consistenza, presenti sul fondo e sulle sponde dei torrenti, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il fango e la melma e simili; compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato e in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento, superficiali o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli e l'eventuale "asciugamento", compreso altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Eseguito a qualsiasi profondità dal piano di scavo.

Al metro cubo

€. 4,65 (quattro/65)

**ART. 03.** Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti come all'art. 01 ma in canali coperti (ponti scatolari, tombini, ecc.); compreso il trasporto orizzontale in cumulo nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero di cui al predetto art. 01, nonché i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

Al metro cubo

€. 73,60 (settantatre/60)

**ART. 04.** Sovrapprezzo allo scavo per la sistemazione definitiva, a rilevato o colmata, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali ( bassa macchia palustre ) al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi, altresì, l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla

D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmataura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa

Al metro cubo

€. 1,25 (uno/25)

**ART. 05.** Esecuzione di saggi, laddove necessario, per il rinvenimento del fondo rivestito del canale al fine di rilevare la relativa quota altimetrica. Compreso l'esecuzione di rilievi, calcoli, disegni, montaggio delle sezioni trasversali, profili altimetrici dei canali di bonifica, con identificazione dei punti più significativi di cambio di sezione, ponti di strade, ecc.. Compreso ogni altro onere derivante da disposizioni impartite dalla D.L.

Al chilometro

€. 850,00 (ottocentocinquanta/00)

**ART. 06.** Trasporto a rilevato o colmataura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.

Al metro cubo

€. 2,80 (due/80)

**ART. 07.** Fornitura di trinciatrice per trattori con carreggiata max 150 cm, munita di: attacco universale a 3 punti di 1° cat. con snodo autolivellante, alette di protezione anteriori, rotore di bilanciatura elettronica, rullo posteriore registrabile ed autopulente, contro coltello inferiore, sistema di protezione antiurto (anti-shock), protezione antinfortunistiche <<CE>>.

Cadauno

€. 5.060,00 (cinquemilasessanta/00)

**ART. 01.** Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio e la triturazione della vegetazione, presente all'interno dell'alveo da eseguirsi con adeguato mezzo meccanico dotato di testata trinciante, barra falciante e benna raschia fossi ( in alternativa per gli alberi di circonferenza del tronco superiore a 60 cm sarà possibile il taglio e i tronchi, tagliati della lunghezza max di un metro, saranno lasciati sui bordi dell'alveo a marcire). Nel prezzo è compreso la diciocatura e la distruzione mediante triturazione, la colmata delle buche create a seguito dello sradicamento, la rimozione delle alberature cadute e pericolosamente inclinate, l'allontanamento di tutti i materiali scaricati abusivamente in alveo (plastica, materiali ferrosi, pneumatici, ecc.) da trasportare a discarica ovvero nei punti di raccolta attrezzati. Nel prezzo è compreso il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale triturato ed ogni altro onere per dare sgombero e pulito l'alveo.

Al metro quadrato di area lavorata

€. 0,80 (zero/80)

**ART 02.** Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti di qualsiasi natura e consistenza, presenti sul fondo e sulle sponde dei torrenti, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il fango e la melma e simili; compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato e in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento, superficiali o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli e l'eventuale "asciugamento", compreso altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Eseguito a qualsiasi profondità dal piano di scavo.

Al metro cubo

€. 4,65 (quattro/65)

**ART. 03.** Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti come all'art. 01 ma in canali coperti (ponti scatolari, tombini, ecc.); compreso il trasporto orizzontale in cumulo nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero di cui al predetto art. 01, nonché i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

Al metro cubo

€. 73,60 (settantatre/60)

**ART. 04.** Sovrapprezzo allo scavo per la sistemazione definitiva, a rilevato o colmata, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali ( bassa macchia palustre ) al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi, altresì, l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla

D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmataura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa

Al metro cubo

€. 1,25 (uno/25)

**ART. 05.** Esecuzione di saggi, laddove necessario, per il rinvenimento del fondo rivestito del canale al fine di rilevare la relativa quota altimetrica. Compreso l'esecuzione di rilievi, calcoli, disegni, montaggio delle sezioni trasversali, profili altimetrici dei canali di bonifica, con identificazione dei punti più significativi di cambio di sezione, ponti di strade, ecc.. Compreso ogni altro onere derivante da disposizioni impartite dalla D.L.

Al chilometro

€. 850,00 (ottocentocinquanta/00)

**ART. 06.** Trasporto a rilevato o colmataura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.

Al metro cubo

€. 2,80 (due/80)

**ART. 07.** Fornitura di trinciatrice per trattori con carreggiata max 150 cm, munita di: attacco universale a 3 punti di 1° cat. con snodo autolivellante, alette di protezione anteriori, rotore di bilanciatura elettronica, rullo posteriore registrabile ed autopulente, contro coltello inferiore, sistema di protezione antiurto (anti-shock), protezione antinfortunistiche <<CE>>.

Cadauno

€. 5.060,00 (cinquemilasessanta/00)