



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE  
SAGOME ORIGINARIE DEI TORRENTI VUCCOLO, SAGLIOCCIA E VITUSIELLO,  
CONSISTENTI NELLE OPERE DI RISEZIONAMENTO DEGLI ALVEI AL FINE DI  
RESTITUIRE LA CAPACITA' DI DEFLUSSO PROGETTUALE. AGRO DI ALTAMURA  
( BA) . U.T.O. N° 3 BRADANO, BACINO DEL VUCCOLO

CUP: D74H16000020002

## ELENCO PREZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

IL PROGETTISTA  
Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. N°

**4**

**ART. 01.** Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio e la triturazione della vegetazione, presente all'interno dell'alveo da eseguirsi con adeguato mezzo meccanico dotato di testata trinciante, barra falciante e benna raschia fossi ( in alternativa per gli alberi di circonferenza del tronco superiore a 60 cm sarà possibile il taglio e i tronchi, tagliati della lunghezza max di un metro, saranno lasciati sui bordi dell'alveo a marcire). Nel prezzo è compreso la diciocatura e la distruzione mediante triturazione, la colmata delle buche create a seguito dello sradicamento, la rimozione delle alberature cadute e pericolosamente inclinate, l'allontanamento di tutti i materiali scaricati abusivamente in alveo (plastica, materiali ferrosi, pneumatici, ecc.) da trasportare a discarica ovvero nei punti di raccolta attrezzati. Nel prezzo è compreso il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale triturato ed ogni altro onere per dare sgombero e pulito l'alveo.

Al metro quadrato di area lavorata

€. 1,75 (uno/75)

**ART 02.** Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti di qualsiasi natura e consistenza, presenti sul fondo e sulle sponde dei torrenti, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il fango e la melma e simili; compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato e in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento, superficiali o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli e l'eventuale "asciugamento", compreso altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Eseguito a qualsiasi profondità dal piano di scavo.

Al metro cubo

€. 4,65 (quattro/65)

**ART. 03.** Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti come all'art. 01 ma in canali coperti (ponti scatolari, tombini, ecc.); compreso il trasporto orizzontale in cumulo nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero di cui al predetto art. 01, nonché i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

Al metro cubo

€. 15,50 (quindici/50)

**ART. 04.** Sovrapprezzo allo scavo per la sistemazione definitiva, a rilevato o colmata, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali ( bassa macchia palustre ) al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi, altresì, l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla

D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmataura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa

Al metro cubo € 1,25 (uno/25)

**ART. 05.** Trasporto a rilevato o colmataura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.

Al metro cubo € 2,80 (quattro/70)

**ART. 06.** Esecuzione di saggi, laddove necessario, per il rinvenimento del fondo rivestito del canale al fine di rilevare la relativa quota altimetrica. Compreso l'esecuzione di rilievi, calcoli, disegni, montaggio delle sezioni trasversali, profili altimetrici dei canali di bonifica, con identificazione dei punti più significativi di cambio di sezione, ponti di strade, ecc.. Compreso ogni altro onere derivante da disposizioni impartite dalla D.L.

Al chilometro € 850,00 (ottocentocinquanta/00)

**ART. 07.** Regolarizzazione del piano stradale, eseguita mediante la scarificazione della massicciata esistente per una profondità massima di cm 10, il successivo spianamento del materiale scarificato idoneo, aggiunto, ove necessario, al materiale di cava di opportuna granulometria fornito dall'impresa e da compensare con apposito prezzo di elenco; compreso l'onere dell'allontanamento fuori delle pertinenze stradali del materiale scarificato e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato € 2,50 (due/50)

**ART. 08.** Pietrisco calcareo per massicciata stradale ottenuto dalla dimezzatura meccanica di pietrame, misurato in cumuli regolari o su camion tarati a margini della strada di spargimento di pezzatura fino a 30 mm.

Al metro cubo € 16,50 (sedici/50)

**ART. 09.** Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo semichiuso eseguita con compressore di peso non inferiore a 16000 kg, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietriscetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, esclusa la fornitura del materiale.

Al metro cubo € 4,00 (quattro/00)

