



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

CUP: D62H18000150005

LAVORI PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE LOCONO A MONTE DIGA E PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA IN DX IDRAULICA DELLO STESSO TORRENTE CHE ASSOLVE ANCHE ALLA FUNZIONE DI SCARPATA DELLA STRADA PROVINCIALE N° 5 NEGLI AGRICULTORI DI SPINAZZOLA E MINERVINO MURGE

ELENCO PREZZI UNITARI

ALL. N°

2

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
(Geom Pasquale CORDASCO)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Geom. Giuseppe PASCAZIO)

BARI,

ART. 01. Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio e la triturazione della vegetazione, presente all'interno dell'alveo da eseguirsi con adeguato mezzo meccanico dotato di testata trinciante, barra falciante e benna raschia fossi (in alternativa per gli alberi di circonferenza del tronco superiore a 60 cm sarà possibile il taglio e i tronchi, tagliati della lunghezza max di un metro, saranno lasciati sui bordi dell'alveo a marcire). Nel prezzo è compreso. Nel prezzo è compreso la diciocatura e la distruzione mediante triturazione, la colmata delle buche create a seguito dello sradicamento, la rimozione delle alberature cadute e pericolosamente inclinate, l'allontanamento di tutti i materiali scaricati abusivamente in alveo (plastica, materiali ferrosi, pneumatici, ecc.) da trasportare a discarica ovvero nei punti di raccolta attrezzati. Nel prezzo è compreso il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale triturato ed ogni altro onere per dare sgombero e pulito l'alveo.

Al metro quadrato di area lavorata

€. 1,75 (uno/75)

ART 02. Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti di qualsiasi natura e consistenza, presenti sul fondo e sulle sponde dei torrenti, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il fango e la melma e simili; compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato e in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento, superficiali o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli e l'eventuale "asciugamento", compreso altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Eseguito a qualsiasi profondità dal piano di scavo.

Al metro cubo

€. 4,65 (quattro/65)

ART. 03. Scavo a sezione obbligata da eseguirsi in campagna, con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, nell'alveo di canali e torrenti anche in presenza di acqua per la formazione dei piani di posa delle strutture di rivestimento in pietra e/o in cls dell'alveo. Compreso ogni onere per sbatacchiature delle pareti dello scavo, opere provvisorie di sostegno, banchinaggi, aggettamenti eseguiti per acque di qualsiasi origine e natura, il riempimento dei vuoti tra lo scavo e le strutture realizzate, con il relativo costipamento, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere e compreso ogni altro onere per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.

Al metro cubo

€. 8,70 (otto/70)

ART. 04. Sovrapprezzo allo scavo per la sistemazione definitiva, a rilevato o colmata, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa

nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compreso l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmataura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa

Al metro cubo € 1,25 (uno/25)

ART. 05. Esecuzione di saggi, laddove necessario, per il rinvenimento del fondo rivestito del canale al fine di rilevare la relativa quota altimetrica. Compreso l'esecuzione di rilievi, calcoli, disegni, montaggio dei profili altimetrici dei canali di bonifica, con identificazione dei punti più significativi di cambio di sezione, ponti di strade, ecc.. Compreso ogni altro onere derivante da disposizioni impartite dalla D.L.

Al chilometro € 850,00 (ottocentocinquanta/00)

ART. 06. Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non minore a mm. 2,7 fornite e poste in opera compreso il filo per legature e tiranti nonché il riempimento di gabbioni con pietrame calcareo, sbizzato a martello per faccia vista e pietrame scapoli per il riempimento del nucleo centrale di diametro superiore alla maglia, l'eventuale aggettamento dell'acqua, compresa e compensata la fornitura del materiale, l'onere delle legature e tiranti tra i vari elementi con filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Al metro cubo € 93,20 (novantatre/20)

ART. 07. Pietrame calcareo di pezzatura compresa tra i 50 e 300 kg al pezzo, fornito e posto in opera nelle proporzioni che saranno indicati dalla D.L., per la formazione di scogliere spondali, con pietrame minuto di peso inferiore ai kg 50 in quantità non superiore al 5% del volume complessivo, dato in opera a qualunque distanza dalle sponde in acqua e fuori acqua e con qualunque mezzo di terra, compresa la regolare sistemazione a scarpa o a superficie comunque inclinata secondo le sagome prescritte dalla D.L. e incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte; misurato in cumuli fuori opera previa stipatura.

Al metro cubo € 57,00 (cinquantasette/00)

ART. 08. Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90 % circa della prova AASHO modificata, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali

di ricarica, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima e le prove di laboratorio.

Al metro cubo

€. 3,80 (tre/80)

ART. 09. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale , sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. ml € 62,92.

Al metro lineare

€. 62,92 (sessantadue/92)

ART. 10. Trasporto a rilevato o colmataura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,500, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.

Al metro cubo

€. 3,80 (tre/80)