CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014

CUP: D28C14000230000 **CIG: 6222495550**

U.T.O. N° 2 OFANTO

TORRENTE LOCONE MONTE DIGA E CANALE GIAURRO NEGLI AGRI DI MINERVINO E SPINAZZOLA E TORRENTE LAMAPOPOLI IN AGRO DI CANOSA

ANALISI DEI PREZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

REDATTA DA
Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. N°
5.2

BARI, NOVEMBRE 2014

AGGIORNAMENTO

Perizia esecutiva di manutenzione ordinaria e straordinaria per il parziale recupero della capacità di deflusso delle acque del torrente “Marana Campanelli” mediante l’espurgo del tratto terminale dello stesso e la rimozione degli interrimenti del torrente Locone a valle dello sfocio del “Marana Campanelli”. Agro di Minervino Murge.
CUP: D49H13000050002

ANALISI PREZZI

ART. 04

Sovrapprezzo allo scavo per il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonchè lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compresi altresì l’onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto.Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'impresa.

OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1) Oneri per procurare le aree di deposito definitivo delle terre scavate				0,25
Noli a caldo desunti dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)				
1) Escavatore da 55 CV (h 8,00 x4 gg) : 77000 mc	€/mc	0,0005	79,960	0,04
2) Pala meccanica (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	66,460	0,27
3) Rullo vibrante (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	52,460	0,21
IN UNO	€/mc			0,76
4) Spese generali 15%				0,11
SOMMANO	€/mc			0,88
5) Utile d'impresa 10%	€/mc			0,09
TOTALE	€/mc			0,96
PREZZO DI APPLICAZIONE	**€/mc**			**0,95**

Perizia esecutiva di manutenzione ordinaria e straordinaria per il parziale recupero della capacità di deflusso delle acque del torrente "Marana Campanelli" mediante l'espurgo del tratto terminale dello stesso e la rimozione degli interrimenti del torrente Locone a valle dello sfocio del "Marana Campanelli". Agro di Minervino Murge.
CUP: D49H13000050002

ANALISI PREZZI

ART. 05

Trasporto a rilevato o colmatura con qualunque mezzo delle materie provenienti dall'espurgo dei corsi d'acqua, anche se bagnate, fino ad una distanza di km 2,00, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.

OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1) Nolo a caldo di autocarro (portata 80 q.li/210cv) desunto dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)				
1 mc = a q.li 15	€/mc	15,00	2,0 x 0,051	1,53
2) Per carico e scarico. Si considera 1 min a mc	€/mc	1,00	€/h 40,00	0,67
IN UNO	€/mc			2,20
3) Spese generali 15%				0,33
SOMMANO	€/mc			2,53
4) Utile d'impresa 10%	€/mc			0,25
TOTALE	€/mc			2,78
PREZZO DI APPLICAZIONE	**€/mc**			**2,78**

Perizia esecutiva di manutenzione ordinaria e straordinaria per il parziale recupero della capacità di deflusso delle acque del torrente "Marana Campanelli" mediante l'espurgo del tratto terminale dello stesso e la rimozione degli interrimenti del torrente Locone a valle dello sfocio del "Marana Campanelli". Agro di Minervino Murge.
CUP: D49H13000050002

ANALISI PREZZI

ART. 06

Trasporto con qualunque mezzo delle materie provenienti dall'espurgo dei corsi d'acqua, con gli oneri di cui all'art. N.P. 2. Per ogni km in più oltre i primi 2,00

OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1) Nolo a caldo di autocarro (portata 80 q.li/210cv) desunto dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)				
1 mc = a q.li 15	€/mc	15,00	0,051	0,765
IN UNO	€/mc			0,77
3) Spese generali 15%				0,11
SOMMANO	€/mc			0,88
4) Utile d'impresa 10%	€/mc			0,09
TOTALE	€/mc			0,97
PREZZO DI APPLICAZIONE	**€/mc**			**1,00**