CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014

CUP: D28C14000230000 **CIG: 6222495550**

U.T.O. N° 2 OFANTO

TORRENTE LOCONE MONTE DIGA E CANALE GIAURRO NEGLI AGRI DI MINERVINO E SPINAZZOLA E TORRENTE LAMAPOPOLI IN AGRO DI CANOSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

REDATTA DA
Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. N°
6.1

BARI, NOVEMBRE 2014

AGGIORNAMENTO

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
1	**01**	Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio della vegetazione presente, il trasporto in discariche autorizzate, ecc.							
		- Bacino Locone							
		a) Torrente Locone a monte diga agro di Spinazzola e Minervino		6.100,00	10,60		64.660,00		
		SOMMANO	mq				**64.660,00**	1,75	113.155,00
2	**02**	*Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti dei canali, ecc.*							
		- Bacino Locone							
		a) Torrente Locone a monte diga agro di Spinazzola e Minervino							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				14.060,38		
		d) Canale Giaurro agro di Minervino							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				822,27		
		- Bacino Ofanto							
		e) Canale Lamapopoli agro di Canosa							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				2.535,95		
		SOMMANO	mc				**17.418,60**	4,65	80.996,49
3	**03**	*Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti come all'art. 01 ma in canali coperti (ponti scatolari, tombini, ecc.), ecc.*							
		a) Torrente Locone a monte diga agro di Spinazzola e Minervino		2X9	mc/ml 20,00		360,00		
		d) Canale Giaurro agro di Minervino		3X8	mc/ml 12,00		288,00		
		A RIPORTARE					648,00		194.151,49

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
		RIPORTO					648,00		194.151,49
		e) Canale Lamapopoli agro di Canosa		n°2 x 12	mc/ml 18,00		432,00		
		SOMMANO	mc				**1.080,00**	15,50	16.740,00
4	**04**	*Sovrapprezzo allo scavo per il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali; compresi la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compresi altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa*							
		a) Torrente Locone a monte diga agro di Spinazzola e Minervino							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				14.060,38		
		d) Canale Giaurro agro di Minervino							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				802,27		
		e) Canale Lamapopoli agro di Canosa							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				2.535,95		
		Quantità di cui al n° d'ord. 3	mc				1.080,00		
		SOMMANO	mc				**18.478,60**	1,25	23.098,25
5	**05**	*Trasporto a rilevato o colmatura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.*							
		A RIPORTARE							233.989,74

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
		RIPORTO							233.989,74
		a) Torrente Locone a monte diga agro di Spinazzola e Minervino							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				14.060,38		
		d) Canale Giaurro agro di Minervino							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				802,27		
		e) Canale Lamapopoli agro di Canosa							
		Quantità di sui all'allegato computo dei volumi	mc				2.535,95		
		Quantità di cui al n° d'ord. 3	mc				1.080,00		
		SOMMANO	mc				**18.478,60**	2,78	51.370,51
6	**06**	*Trasporto con qualunque mezzo per ogni km in più oltre i primi 2,00*							
		- Bacino Ofanto							
		e) Canale Lamapopoli agro di Canosa					2.535,95		
		Quantità di cui al n° d'ord. 3	mc			n° 3	**2.535,95**	1,00	7.607,85
7	**07**	*Esecuzione di, saggi, rilievi, disegni, montaggio delle sezioni trasversali e profili altimetrici dei canali di bonifica*							
			km	18,50			**18,50**	850,00	15.725,00
		SOMMANO							308.447,25

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
		QUADRO ECONOMICO							
	A)	LAVORI compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza							
		A1) Lavori a base d'asta						308.447,25	
		A1) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso						14.006,62	
								322.453,87	322.453,87
	B)	*SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE*							
		B1*) Incentivi 2% su A) art. 92 del D.lgs 163/2006*						6.449,08	
		B2*) I.V.A. 22%*						70.939,85	
						SOMMANO €		77.388,93	77.388,93
						IN UNO in c.t. €			**399.842,80**
		Bari, lì							
						REDATTA DA: (Geom. Pasquale Cordasco)			
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Giovanni Marinelli)							