

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014

CUP: D88C14000300000 CIG: 6222551387

U.T.O. N° 4 LATO TORRENTI JUMO, SILICA E S. BENEDETTO

ANALISI DEI PREZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giovanni MARINELLI REDATTA DA Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. N°

4.2

BAR, NOVEMBRE 2014I

AGGIORNAMENTO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014. U.T.O. N° 4 LAVORI NEGLI AGRI DI CASTELLANETA E LATERZA RELATIVI AI CORSI D'ACQUA DELLO JUMO, DEL S. BENEDETTO E DELLA SILICA							
ANALISI PREZZ	<u> </u>	T					
ART. 03							
AR1. 03							
Sovrapprezzo allo scavo per il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonchè lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compresi altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto.Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'impresa.							
OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO			
Oneri per procurare le aree di deposito definitivo delle terre sca	vate			0,25			
Noli a caldo desunti dalle tabelle dei costi della mano d'opera,							
trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita							
presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare				 			
del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)							
1) Escavatore da 55 CV (h 8,00 x4 gg) : 77000 mc	€/mc	0,0005	79,960	0,04			
2) Pala meccanica (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	66,460	0,27			
3) Rullo vibrante (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	52,460	0,21			
IN UNO 4) Spese generali 15%	€/mc			0,76 0,11			
SOMMANO	€/mc			0,11			
5) Utile d'impresa 10%	€/mc			0,09			
TOTALE	€/mc			0,96			
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/mc			0,95			
				-			
				<u> </u>			

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE D LAVORI NEGLI AGRI DI CASTELLANETA E LATERZA RELATIVI AI CO DELLA SILICA				
ANALISI PREZZ	<u> </u>	 		
ART. 04				
AITT. VT				
Trasporto a rilevato o colmatura con qualunque mezzo delle mater anche se bagnate, fino ad una distanza di km 2,00, compreso il ca definitivo o temporaneo delle materie di scavo.	•			•
OCCETTO DELL'ANALISI	11.54	T CLIANITITAL	PREZZO	IMPORTO
OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	ELEMENTARE	IMPORTO
1) Nolo a caldo di autocarro (portata 80 q.li/210cv) desunto dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato				
interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)				
1 mc = a q.li 15	€/mc	15,00		1,53
2) Per carico e scarico. Si considera 1 min a mc	€/mc	1,00	€/h 40,00	0,67
IN UNO	€/mc			2,20
3) Spese generali 15%				0,33
SOMMANO	€/mc			2,53
4) Utile d'impresa 10%	€/mc			0,25
TOTALE	€/mc	<u> </u>		2,78
DDE770 DI ADDI 104710NE	6:			0.70
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/mc	1		2,78
		1		 I
				<u> </u>

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014. U.T.O. N° 4 LAVORI NEGLI AGRI DI CASTELLANETA E LATERZA RELATIVI AI CORSI D'ACQUA DELLO JUMO, DEL S. BENEDETTO E DELLA SILICA						
ANALISI PREZZ	1					
ANALISI FREZZ	•					
ART. 05						
Trasporto con qualunque mezzo delle materie provenienti dall'esp 04. Per ogni km in più oltre i primi 2,00	urgo dei (corsi d'acqua	a, con gli oneri	di cui all'art.		
OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO		
1) Nolo a caldo di autocarro (portata 80 q.li/210cv) desunto dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)						
1 mc = a q.li 15	€/mc	15,00	0,051	0,765		
IN UNO	€/mc			0,77		
3) Spese generali 15%				0,11		
SOMMANO	€/mc			0,88		
4) Utile d'impresa 10% TOTALE	€/mc			0,09 0,97		
TOTALL	€/IIIC			0,07		
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/mc			1,00		