CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Perizia per lavori di pulizia canali di bonifica Locone e Marana Campanelli in agro di Minervino Murge (BT)

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - BARI

Data, 23/02/2015

IL TECNICO
Per. Ind. Giuseppe VURRO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 s.1.01.1.16.a	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. durata un anno. nolo per un ogni mese o frazione.	7,00	100,00			700,00		
	SOMMANO cad					700,00	1,50	1´050,00
2 s.1.01.1.09.e	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... uo degli elementi senza vincoli di orientamento. nolo per ogni mese o frazione. montaggio e smontaggio, per ogni modulo.	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00	2,35	70,50
3 s.1.01.2.19.b	Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asc ... c, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, fognatura, elettrico. (base m² 18). nolo per ogni mese successivo o frazione.	7,00	1,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	61,32	429,24
4 s.1.02.2.03	Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. costo d'uso per mese o frazione.	7,00	20,00			140,00		
	SOMMANO cad					140,00	4,68	655,20
5 s.1.04.1.01.d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. triangolare, lato 350 mm.	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO cad					70,00	0,46	32,20
6 s.1.04.1.02.h	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 700 x 500 mm.	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO cad					70,00	0,89	62,30
7 s.1.04.1.03.d	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 700 x 500 mm.	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO cad					70,00	0,89	62,30
8 s.1.04.1.07.e.3	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. monofacciale fotoluminescente 400 x 400 mm.	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO cad					70,00	1,46	102,20
	A R I P O R T A R E							2´463,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´463,94
9 s.1.04.1.08.f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 500 x 700 mm.	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO cad					70,00	0,89	62,30
10 s.1.04.2.04.d	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. ii 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... e), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. costo d'uso per mese o frazione. dimensioni 200x270 cm.	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO cad					70,00	27,20	1´904,00
11 s.1.01.2.29.a	Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. montaggio e smontaggio cisterna.					1,00		
	SOMMANO					1,00	242,24	242,24
12 s.1.01.2.29.b	Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. nolo cisterna per mese o frazione.					7,00		
	SOMMANO					7,00	398,87	2´792,09
13 s.1.01.2.29.c	Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 l. nel raggio di 10 Km.	7,00	10000,00	2,000		140´000,00		
	SOMMANO litro					140´000,00	0,04	5´600,00
14 s.1.04.4.01	Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente d´ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm.	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00	26,00	780,00
15 s.1.04.4.02	Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00	120,00	3´600,00
16 s.1.05.03	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica. - Torrente Locone - Torrente Marana Campanelli	700,00 450,00	13,00 10,00			9´100,00 4´500,00		
	SOMMANO mq					13´600,00	1,22	16´592,00
17 s.1.01.2.03.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.							
	A R I P O R T A R E							34´036,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´036,57
						7,00		
	SOMMANO addetto					7,00	49,06	343,42
18 s.1.01.2.04.a	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.					7,00		
	SOMMANO addetto					7,00	14,00	98,00
19 s.1.01.2.22.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... ento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.	7,00	1,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	296,00	2´072,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							36´549,99
	T O T A L E euro							36´549,99
	Data, 23/02/2015							
	Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giovanni MARINELLI							
	Il Direttore dei Lavori Geom. Pasquale CORDASCO							
	Collaboratore alla progettazione Per. Ind. Giuseppe VURRO							
	A R I P O R T A R E							