CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014

CUP: D88C14000300000 **CIG: 6222551387**

U.T.O. N° 4 LATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

REDATTA DA
Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. N°
5

BAR, NOVEMBRE 2014l

AGGIORNAMENTO

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
		4) UTO LATO - Gravina di Castellaneta (Jumo), Silica							
1	**01**	Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio della vegetazione presente, ecc.							
		- Bacino JUMO							
		a) Canale Jumo	mq	2.000,00	12,00		24.000,00		
		b) Affluente S. Benedetto	mq	200,00	9,50		1.900,00		
		SOMMANO	mq				**25.900,00**	1,75	45.325,00
2	**02**	*Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti dei canali, ecc.*							
		- Bacino JUMO							
		a) Canale Jumo							
		1° TRATTA		1/2(7,23+7,05)X250			1.785,00		
		2° TRATTA		1/2(7,45+7,80)X200			1.525,00		
		3° TRATTA		1/2(8,21+8,05)X200			1.626,00		
		b) Affluente S. Benedetto							
			mc	0,5*(6,00+11,98)		100,00	899,00		
			mc	0,5*(11,98+11,98)		100,00	1.198,00		
			mc	0,5*(11,98+11,96)		12,00	143,64		
			mc	0,5*(12,96+10,01)		90,00	1.033,65		
			mc	0,5*(10,01+9,68)		60,00	590,70		
		- Bacino SILICA							
		A RIPORTARE					8.800,99		45.325,00
N	ART.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo	IMPORTO

N	E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		Lunghez.	Larghez.	h/peso	Quantità	Unitario	IMPORTO
		RIPORTO					8.800,99		45.325,00
		a) Torrente Silica							
			mc	0,5*(6,81+14,07)		120,00	1.252,80		
			mc	0,5*(14,07+17,64)		15,00	237,83		
			mc	0,5*(17,64+13,71)		120,00	1.881,25		
			mc	0,5*(13,71+15,43)		125,00	1.821,25		
			mc	0,5*(15,43+12,81)		100,00	1.412,00		
			mc	0,5*(12,81+10,69)		120,00	1.410,00		
			mc	0,5*(10,69+14,35)		80,00	1.001,60		
			mc	0,5*(14,35+14,21)		170,00	2.427,60		
			mc	0,5*(14,21+14,35)		170,00	247,60		
			mc	0,5*(14,35+15,55)		150,00	2.242,50		
			mc	0,5*(15,55+11,40)		100,00	1.347,50		
		SOMMANO	MC				**24.082,92**	4,65	111.985,58
3	**03**	*Sovrapprezzo allo scavo per il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali; compresi la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compresi altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa*							
		- Quantità di cui al n° d'ord.	mc				**24.082,92**	1,25	30.103,65
		A RIPORTARE							187.414,23
N	ART. E. P.	**INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE**		**DIMENSIONI**			**Quantità**	**Prezzo Unitario**	**IMPORTO**
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			

		RIPORTO							187.414,23
4	**04**	*Trasporto a rilevato o colmatura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.*							
		- Quantità di cui al n° d'ord.	mc				**24.082,92**	2,78	66.950,52
5	**05**	*Trasporto con qualunque mezzo per ogni km in più oltre i primi 2,00*							
			mc			2	**24.082,92**	1,00	48.165,84
6	**06**	*Esecuzione di saggi e rilievi*							
			km	14,50			**14,50**	850,00	12.325,00
7	**07**	*Ripristino della funzionalità della stradina arginale dela canale silica mediante ricostruzione della spalletta di contenimento del tombino, ecc.*	corpo				**1,00**	250,00	500,00
		TOTALE IN C.T.							**315.350,00**

N	ART. E. P.	**INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE**		**DIMENSIONI**			**Quantità**	**Prezzo Unitario**	**IMPORTO**
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			

		QUADRO ECONOMICO							
	A)	LAVORI							
		A1) Lavori a base d'asta						315.350,00	
		A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso						15.290,58	
								330.640,58	330.640,58
	B)	*SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE*							
		B1*) Incentivi 2% su A) art. 92 del D.lgs 163/2006*						6.612,81	
		B2*) I.V.A. 22%*						72.740,93	
								79.353,74	79.353,74
							IN UNO €		409.994,32
		Bari, lì					**TOTALE in c.t. €**		**410.000,00**
							REDATTA DA: (Geom. Pasquale Cordasco)		
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Giovanni Marinelli)							