CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014

CUP: D88C14000300000 **CIG: 6222551387**

U.T.O. N° 4 LATO

ELENCO PREZZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

REDATTA DA
Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. N°
4.1

BAR, NOVEMBRE 2014l

AGGIORNAMENTO

ART. 01. Ripulitura dell'alveo dei canali e dei torrenti comprendente: il taglio e la triturazione della vegetazione, presente all'interno dell'alveo da eseguirsi con adeguato mezzo meccanico dotato di testata trinciante, barra falciante e benna raschia fossi (in alternativa per gli alberi di circonferenza del tronco superiore ai 60 cm sarà possibile il taglio e i tronchi, tagliati della lunghezza max di un metro, saranno lasciati sui bordi dell'alveo a marcire). Nel prezzo è compreso. Nel prezzo è compreso la dicioccatura e la distruzione mediante triturazione, la colmata delle buche create a seguito dello sradicamento, la rimozione delle alberature cadute e pericolosamente inclinate, l'allontanamento di tutti i materiali scaricati abusivamente in alveo (plastica, materiali ferrosi, pneumatici, ecc.) da trasportare a discarica ovvero nei punti di raccolta attrezzati. Nel prezzo è compreso il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale triturato ed ogni altro onere per dare sgombero e pulito l'alveo.
Al metro quadrato di area lavorata €. 1,75 (uno/75)

ART 02. Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti dei canali di bonifica, eseguito a mano o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso il fango e la melma e simili; compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato e in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento, superficiali o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto, a materiale asciutto, a riempimento o a rilevato fino alla distanza media di mt 100 oppure il trasporto fino al sito di carico dei mezzi per lo smaltimento, il tutto eseguito con mezzi meccanici. Per espurgo di materiali fino a profondità di mt 4,50.
Al metro cubo €. 4,65 (quattro/65)

ART. 03. Sovrapprezzo allo scavo per il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compresi altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto. Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa
Al metro cubo €. 0,95 (zero/95)

ART. 04. Trasporto a rilevato o colmatura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di

Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.
Al metro cubo €. 2,78 (due/78)

ART. 05. Trasporto con qualunque mezzo delle materie provenienti dall'espurgo dei corsi d'acqua, con gli oneri di cui all'art. 04 Per ogni km in più oltre i primi 2,00**.**
Al metro cubo per km €. 1,00 (uno/00)

ART. 06. Esecuzione di saggi, laddove necessario, per il rinvenimento del fondo rivestito del canale al fine di rilevare la relativa quota altimetrica. Compreso l'esecuzione di rilievi, calcoli, disegni, montaggio delle sezioni trasversali, profili altimetrici dei canali di bonifica, con identificazione dei punti più significativi di cambio di sezione, ponti di strade, ecc.. Compreso ogni altro onere derivante da disposizioni impartite dalla D.L.
Al chilometro €. 850,00 (ottocentocinquanta/00)

ART. 07. Ripristino della funzionalità della stradina arginale del canale Silica in adiacenza la ponte sulla strada comunale Madonna delle Grazie – Caione mediante la ricostruzione della spalletta di contenimento del tombino di scarico e al recupero del rilevato smottato a seguito del crollo dello stesso muretto. Compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.

A corpo €. 250,00 (duecentocinquanta/00)