CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

PER IL PARZIALE RECUPERO DELLA CAPACITA' DI DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL TORREN "MARANA CAMPANELLI" MEDIANTE L'ESPURGO DEL TRATTO TERMINALE DELLO STESSO E RIMOZIONE DEGLI INTERRIMENTI DEL TORRENTE LOCONE A VALLE DELLO SFOCIO DEL "MARANA CAMPANELLI". ***AGRO DI MINERVINO MURGE***

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VISTO:IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giovanni MARINELLI	REDATTA DA Geom. Pasquale CORDASCO **Collaboratore: P.I. Giuseppe Vurro**	ALL. **6.** Scal

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
1	**01**	Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti dei canali, ecc.							
		- Quantità di cui all'allegato computo volumi							
		1) Torrente Locone	mc				50.884,01		
		1) Torrente Marana Campanelli	mc				28.668,94		
		SOMMANO	MC				**79.552,95**	4,65	369.921,22
2	**02**	Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti come all'art. 01 ma in cunicoli o canali coperti, ecc.							
		- Ponte su canale Marana Campanelli a servizio della strada arginale Locone in sx		7,00	20,00	5,8	812,00		
		SOMMANO	MC				**812,00**	15,50	12.586,00
3	**03**	Sovrapprezzo allo scavo per il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonché lo spianamento, la configurazione e la compattazione, ecc							
	a	Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate dal Consorzio							
		Torrente Locone. Quantità di cui all'allegato computo volumi					50.884,01		
		SOMMANO	MC				**50.884,01**	0,65	33.074,61
		A RIPORTARE							415.581,82

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
		RIPORTO							415.581,82
	b	Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'Impresa							
		Torrente Marana Campanelli. Quantità di cui all'allegato computo volumi					28.668,94		
		Ponte sul torrente Marana Campanelli					812,00		
		SOMMANO	MC				**29.480,94**	0,95	28.006,89
4	**04**	*Trasporto a rilevato o colmatura, con qualunque mezzo, delle materie di qualsiasi natura purché esenti da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 2,000, compreso il carico e lo scarico, esclusi gli oneri per il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo.*							
		a) Torrente Locone a valle diga agro di Minervino							
		Quantità di cui all'allegato computo dei volumi	mc				50.884,01		
		b) Torrente Marana Campanelli agro di Minervino							
		Quantità di cui all'allegato computo dei volumi	mc				28.668,94		
		Quantità di cui al n° d'ord. 2					812,00		
		SOMMANO	MC				**80.364,95**	2,80	225.021,86
5	**05**	Trasporto con qualunque mezzo delle materie provenienti dall'espurgo dei corsi d'acqua, con gli oneri di cui all'art. N.P. 2. Per ogni km in più oltre i primi 2,00.							
		a) Torrente Locone a valle diga agro di Minervino					**40.000,00**	1,00	40.000,00
		TOTALE LAVORI A MISURA							**708.610,58**

N	ART. E. P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO
				Lunghez.	Larghez.	h/peso			
		QUADRO ECONOMICO:							
	A	**LAVORI IN APPALTO**							
		A1) Lavori	€				708.610,58		
		A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€				36.550,00		
		IN UNO	€				745.160,58		745.160,58
	B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**							
		B1) Lavori in economia: ripristino valvola scarico di fondo diga Locone	€				42.000,00		
		B2) Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs n° 163/2006	€				15.743,21		
		B3) I.V.A. 22% su A) e B1)	€				173.175,33		
		IN UNO	€				230.918,54		230.918,54
		SOMMANO	€						976.079,12
		TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA IN C.T.	**€**						**976.100,00**
		Bari, lì							
							REDATTA DA: (Geom. Pasquale Cordasco)		
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Giovanni Marinelli)							